



PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:25



proj kostka betonowa szara	8cm
proj podsypka cementowo-piaskowa	3cm
proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm	10cm
proj w-wa odsączająca z piasku	10cm
istniejące podłoże wykorytowane wyprofilowane i doprowadzone do G1	

proj warstwa ścierna z BA AC11S	4cm
proj warstwa wiążąca z BA AC16W	5cm
proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm	20cm
istniejące podłoże wykorytowane wyprofilowane i doprowadzone do G1	

Przebudowa drogi gminnej o długości 655 m w miejscowości Gnojewo; działka nr 51, 151, 176/1, 192, 194; gmina Miłoradz		
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ POPRZECZNY	Branża: DROGOWA	
Inwestor: Gmina Miłoradz ul. Żuławska 92; 82-213 Miłoradz	Faza: PROGRAM FUNKCYJNALNO UŻYTKOWY	
Wykonawca:  WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda 83-110 Tczew; ul. Obrońców Tczewa 7	Skala rysunku: 1:25	
Opracował: inż. Waldemar Żmuda	Podpis:	Data opracowania: październik 2018
Projektował: mgr inż. Henryk Baniecki upr. bud. nr 46/Gd/75	Podpis:	Numer rysunku: 2